



दूरध्वनी :022- 25331590

फॅक्स: 022- 25364779

ठाणे महानगरपालिका

महानगरपालिका भवन, डॉ. अल्मेडा रोड, चंदनवाडी, पाचपाखाडी, ठाणे-४००६०२

THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE

संदर्भ क्र/ ठा.म.पा/कार्यअभि/वि/११०३
Ref./T.M.C./EE/ELE/

दिनांक ०४/०९/२०१९
Date / / 2019

नोटीस

विषय :- ठाणे महानगरपालिकेच्या डॉ.काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहातील साऊंड रुम जवळील ए.सि.चिलर पाईप लाईनचे इन्सुलेशन करणे.

(अंदाजखर्च - रु. १,७६,९१५/-)

महोदय,

वरील विषयांकित कामाकरीता ठाणे महानगरपालिका विद्युत विभाग, संबंधित क्षेत्रातील मान्यता प्राप्त ठेकेदाराकडून टक्केवारी दराची मोहोरबंद दरपत्रके मागवित आहेत. सदर कामाची दरपत्रके दि.०४/०९/२०१९ ते दि. १३/०९/२०१९ या कालावधीत सकाळी ११.०० ते सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत नागरी सुविधा केंद्र ठाणे महानगरपालिका ठाणे येथे स्विकारण्यात येतील. मुदतीनंतर आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही. याची कृपया नोंद घ्यावी.

अटी:

- १) उद्योग उर्जा कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासना कडून देण्यात आलेला विद्युत ठेकेदारांचा अनुज्ञापत्राचा दाखला सादर करणे बंधनकारक राहिल.
- २) शासकीय, निम शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे समकक्ष काम पूर्ण केल्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक राहिल.
- ३) GST नोंदणी दाखला सादर करणे बंधनकारक राहिल.
- ४) भविष्य निर्वाह निधी नोंदणी दाखला सादर करणे बंधनकारक राहिल.

सोबत: अंदाजखर्च

सही/-
विनोद गुप्ता
कार्यकारी अभियंता (वि)
विद्युत विभाग, ठामपा.

THANE MUNICIPAL CORPORATION, THANE

ABSTRACT

Name of Work: Supply & Fixing of chilled water pipe line insulation near Sound room of Dr. Kashinath Ghanekar Natya Gruh.

SR. NO	DESCRIPTION	CSR 2018-19. (Rates without GST)	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Removing of old rubber nitrate insulation of inlet & Out let Chilled water Pipe line & cleaning of complete external portion.	MR	1	JOB	4800	4800
2	Supply & Fixng for 6" dia ms chilled water pipe line with insulation of 2" thick TF Quality thermocoal pipe section & sealing joint with tar zali and covering with sand cement plaster.	MR	69	RMT	2335	161115
3	Providing of ms angle support with anchor fastner on ceiling with necessary fittings . The support shall made in asuch a manner that the enitre chilled water pipe load may be for the insualted pipe can be taken.	MR	10	NOS	1100	11000
					TOTAL RS.	176915

I / We agree to execute the above work at % above/ below/ at par the above estimate cost

Contractor